

# DOKUMENTACJA ZAWIERA

## CZĘŚĆ OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
2. PODSTAWA OPRACOWANIA
3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
4. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU NA DRODZE
5. ZAKRES OPRACOWANIA
6. TERMIN WPROWADZENIA
7. WYKAZ ZNAKÓW

## CZĘŚĆ GRAFICZNA

Rys. nr 0 - ORIENTACJA

SKALA 1: 25000

Rys. nr 1-6 - PLAN SYTUACYJNY OZNAKOWANIA

SKALA 1: 1000

# **OPIS TECHNICZNY**

## **PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU**

### **1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA**

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie - Grudunki - Brzuze na odc. od km 0+000 do km 4+720, powiat makowski

### **2. PODSTAWA OPRACOWANIA**

- umowa zawarta z Inwestorem
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych,
- inwentaryzacja w terenie

### **3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO**

Obszar inwestycji stanowi pas drogowy drogi powiatowej nr 2122W relacji Rzewnie - Grudunki - Brzuze

W pasie drogowym drogi powiatowej nr 2122W zlokalizowane są:

- jezdnia bitumiczna szer. ok 6,0 m
- pobocza obustronne
- rowy drogowe

### **4. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU NA DRODZE**

Parametry techniczne:

- Klasa techniczna drogi: „Z”
- Prędkość projektowa:  $V_p=80\text{km/h}$  ( $50\text{km/h}$  – teren zabudowany)
- Szerokość jezdni: 6,0m
- Obustronne pobocza o nawierzchni twardej szer. 0,5 m,
- Obustronne pobocza gruntowe umocnione kruszywem o szerokości 0,5 m,
- Kategoria ruchu – KR3
- Szer. pasa drogowego zmienna

#### Charakterystyka ruchu na drodze:

- ruch lokalny
- obowiązujące ograniczenie prędkości do 50 km/h i 90 km/h

### **5. ZAKRES OPRACOWANIA**

Projekt uwzględnia:

- remont istniejącej nawierzchni
- poszerzenie jezdni do 6,0m
- wykonanie poboczy utwardzonych asfaltowych szer. 0,5m
- wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem szer. 0,5m
- odtworzenie oraz budowę nowych rowów drogowych wraz z przepustami pod zjazdami

***Oznakowanie pionowe i poziome według planu sytuacyjnego oznakowania (rys. nr 1-6)***

### **6. TERMIN WPROWADZENIA**

Przewiduje się listopad 2026 r.

### **8. WYKAZ ZNAKÓW**

Nazwa	Stan	Szt.
D-15	Projektowane	6
E-18a	Projektowane	1
E-17a	Projektowane	1
A-18b	Projektowane	2
T-3	Projektowane	2
A-6b	Projektowane	2
A-6c	Projektowane	2
A-7	Projektowane	4
T-2	Projektowane	1
D-1	Projektowane	2
D-2	Projektowane	1
T-0	Projektowane	1

Razem szt.= 25

Nazwa	Stan	Szt.
A-6c	Do likwidacji	1
A-6b	Do likwidacji	2
D-1	Do likwidacji	2
T-6a	Do likwidacji	2
T-2	Do likwidacji	1

Razem szt.= 8

Nazwa	Szt.
Słupki	20
Razem szt.= 20	

Nazwa	Stan	Dł./Pow/Szt.	Pow. mal.
P-12	Projektowane	8.0819	4.04
P-13	Projektowane	12.5853	3.31
P-17	Projektowane	180.0000	27.36
P-1a	Projektowane	1666.9641	66.67
P-1b	Projektowane	188.2256	7.53
P-1e	Projektowane	148.5849	17.82
P-3a	Projektowane	47.6392	9.53
P-4	Projektowane	1741.1737	417.88
P-6	Projektowane	898.9591	71.92
P-7c	Projektowane	663.4724	39.81
P-7d	Projektowane	8713.1777	1045.57
Całkowita pow. malowania [m2]= 1711.44			