

PRZEDMIAR ROBÓT (część drogowa)
przebudowy dróg dojazdowych do przepustu (mostu) w m. Słoniawy

Przebudowa drogi powiatowej nr 3206W Krasne - Romanowo - Maków Mazowiecki od km 7+445 do km 11+184, odcinek o długości 3,739 km				
Lp	CPV	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
	Numer SST			
CPV 45111200-0		I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.	D-01.01.01.	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza (3,739 km)	km	3,739
CPV 45233320-8		II. Podbudowa		
2.	D-04.08.01.	Wyrównanie profilu istniejącej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym KR-2 o grubości 3 cm (średnio ok. 75 kg/m2) o uziarnieniu 0/12,8. (Asfalt D 50/70) (3739 m x 5,6 m = 20 938,40 m2 20 938,40 m2 * 0,075 t/m2 = 1570,38 t	ton	1 570,38
CPV 45233220-7		III. Nawierzchnia		
3.	D-04.03.01.	Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową K1-65 powierzchni jezdni przed ułożeniem warstwy ścieralnej (3 739 m x 5,5 m = 20 564,50 m2)	m2	20 564,50
4.	D-05.03.05.	Ścieralna warstwa nawierzchni grubości 4 cm z BA KR-2 o uziarnieniu 0/12,8 (3 739 m x 5,5 m = 20 564,50 m2) W przypadku układania warstwy ścieralnej metodą połowy jezdni uszczelnienie taśmą asfaltowo - kauczukową z klejem. (Asfalt D 50/70)	m2	20 564,50
CPV 45233140-2		IV. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
5.	D-06.03.01.	Obustronne umocnienie poboczy kruszywem naturalnym grub.10 cm na szerokości 0,5 m (3 739 m x 0,5 m) +(3 739 m x 0,5 m) = 3 739 m2	m2	3 739,00