

PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi powiatowej nr 3226W Budziska - Budy Prywatne
od km 5+145 do km 6+450
długość 1,305 km

Lp	SST	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
CPV 451112000-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne		I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe : odtworzenie osi trasy i punktów wysokościowych oraz powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna	km	1,305
CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg		II NAWIERZCHNIA		
2.	D-05.03.05	Warstwa wiążąca grubości 4 cm z betonu asfaltowego KR-1 (0/12,8 mm)	m ²	6 525,00
3.	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie powierzchni bitumicznej emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3~0,4 kg/m ² przed ułożeniem warstwy ścieralnej	m ²	6 525,00
4.	D-05.03.05	Warstwa ścieralna grubości 4 cm z betonu asfaltowego KR-1(0/12,8mm)	m ²	6 525,00