

PRZEDMIAR ROBÓT (część drogowa)
przebudowy dróg dojazdowych do mostu w m. Ochenki

Przebudowa drogi powiatowej nr 2114W (od drogi nr 544) Mamino - Glinki - Rafały (do drogi nr 626) od km 4+500 do km 6+800, odcinek o długości 2,300 km

Lp	CPV	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
	Numer SST			
	CPV 45111200-0	I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.	D-01.01.01.	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza (2,300 km)	km	2,300
	CPV 45233320-8	II. Podbudowa		
2.	D-04.01.01.	Wyrównanie profilu istniejącej podbudowy równiarką (2300 m x 6,0 m = 13 800 m2)	m2	13 800,00
3.	D-04.08.01.	Wyrównanie warstwy dolnej betonem asfaltowym KR-2 o grubości 4 cm i uziarnieniu 0/12,8. (Asfalt D 50/70) 2 300 m x 5,1 m = 11 730,00 m2	m2	11 730,00
	CPV 45233220-7	III. Nawierzchnia		
4.	D-05.03.05.	Ścieralna warstwa nawierzchni grubości 3 cm z BA KR-2 o uziarnieniu 0/12,8 (2 300 m x 5,0 m = 11 500 m2) W przypadku układania warstwy ścieralnej metodą połowy jezdni uszczelnienie taśmą asfaltowo - kauczukową z klejem. (Asfalt D 50/70)	m2	11 500,00
	CPV 45233140-2	IV. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
5.	D-05.01.03.	Obustronne umocnienie poboczy kruszywem naturalnym grub.10 cm na szerokości 0,5 m (2 300 m x 0,5 m) +(2 300 m x 0,5 m) = 2 300 m2	m2	2 300,00

PRZEDMIAR ROBÓT (część drogowa)
przebudowy dróg dojazdowych do mostu w m. Ochenki