

PRZEDMIAR ROBÓT (część drogowa)
przebudowy dróg dojazdowych do mostu w m. Adamowo

Przebudowa drogi powiatowej nr 2129W Chrzczonki - Ponikiew Wielka - Czerwonka - Jankowo od km 6+996 do km 9+996 ,odcinek o długości 3,000 km

Lp	CPV	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
	Numer SST			
CPV 45111200-0		I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.	D-01.01.01.	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza (3,000 km)	km	3,000
CPV 45233320-8		II. Podbudowa		
2.	D-04.08.01.	Wzmocnienie istniejącej podbudowy pospółką grubosci 10 cm z zagęszczeniem 278 m x 6m = 1 668 m2 1 668 m2 x 0,1m x 1,8t/m3= 300,24 ton	m2	1 668,00
3.	D-04.08.01.	Profilowanie istniejącej podbudowy oraz ułożenie warstwy dolnej nawierzchni grubości 4 cm (3000 m x 5,1 m = 15 300,00 m2)	m2	15 300,00
CPV 45233220-7		III. Nawierzchnia		
4.	D-04.03.01.	Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową K1-65 powierzchni jezdni przed ułożeniem warstwy ścieralnej (3000 m x 5,0 m = 15 000 m2)	m2	15 000,00
5.	D-05.03.05.	Ścieralna warstwa nawierzchni grubości 5 cm z BA KR-2 o uziarnieniu 0/12,8 (3000 m x 5,0 m =15 000 m2) W przypadku układania warstwy ścieralnej metodą połowy jezdni uszczelnienie taśmą asfaltowo - kauczukową z klejem.	m2	15 000,00
CPV 45233140-2		IV. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
6.	D-05.01.03.	Obustronne umocnienie poboczy pospółką grub.10 cm na szerokości 1,0 m (3000 m x 1 m) +(3000 m x 1 m)=6 000,00 m2	m2	6 000,00