

WYKAZ ROBÓT PRZY PRZEPUSTACH

L.p	Lokalizacja	Opis stanu istniejącego	Projektuje się		
			Opis robót	Jedn. miary	ilość
1	10+574,18	przepust Ø600mm załamany zamulony stan zły - do przebudowy	Przepust z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych Ø 800mm na ławie żwirowej grub. 20 cm Ścianki czołowe gotowe zbrojone (skrzydełkowe)	m szt	13 2
			Skarpy i dno rowu u wlotu i wylotu przepustu umocniona na długości 2m płytami betonowymi ażurowymi Powierzchnia umocnienia	m ²	6
2	15+766,19	przepust Ø600mm załamany zamulony stan zły - do przebudowy	Przepust z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych Ø 600mm na ławie żwirowej grub. 20 cm Ścianki czołowe gotowe zbrojone (skrzydełkowe)	m szt	10 2
			Skarpy i dno rowu u wlotu i wylotu przepustu umocniona na długości 2m płytami betonowymi ażurowymi Powierzchnia umocnienia	m ²	4