

**PRZEDMIAR ROBÓT (część drogowa)**  
**przebudowy dróg dojazdowych do mostu w m. Ciepielewo**

**Kontynuacja programu przebudowy obiektów mostowych w Powiecie Makowskim:  
 1. Przebudowa mostu w miejscowości Ciepielewo w ciągu drogi powiatowej nr  
 2117W Żabinek - Bronisze - Zakliczewo - Ciepielewo - Smrock - Orzyc wraz z  
 dojazdami.**

Lp	CPV	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
	Numer SST			
	45111200-0	<b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1.	D-01.01.01.	Wyznaczenie osi jezdni oraz geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza ( 11,715 km )	km	11,715
	45233320-8	<b>II. POBUDOWA</b>		
2.	D-04.03.05	Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową K1-65 przed ułożeniem warstwy wyrównawczej (11715,00 m x 5,1 m = 59 746,50 m2)	m2	59 746,50
3.	D-05.03.05.	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC/6W/50/70 wg PNEN WT-2-2010 na istniejącej nawierzchni bitumicznej ok. 75 kg/m2 (11 715,00 m x 5,1 m = 59 746,50 m2)	ton	4 481,000
	45233220-7	<b>III. NAWIERZCHNIA</b>		
4.	D-04.04.02	Warstwa ścieralna nawierzchni grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC 111S 50/70 wg PNEN WT-2 2010 o uziarnieniu 0/12,8. Nawierzchnia układana cała szerokością. (11 715,00 m x 5,0 m = 58 575,00 m2)	m2	58 575,000
	45233140-2	<b>IV POBOCZA</b>		
5.	D-04.04.02	Obustronne umocnienie poboczy na szerokości 0,5 m warstwa grubości 7 cm z pospółki stabilizowanej mechanicznie.	m2	11 715,00