

## SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT

**Rozbudowa drogi powiatowej nr 2104W Głazewo - Świężki - Sieluń  
od km 3+770 do km 5+192, odcinek o długości 1,422 km  
(odcinek Załęże Wielkie - Sieluń)**

Lp	Numer SST	Podstawa wyceny	Opis robót	j.m.	Ilość jednostek
<b>CPV 45111200-0</b>			<b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1.	D-01.01.01	KNNR-1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa w terenie równinnym. Wg pomiarów w terenie.	km	1,422
<b>CPV 45233220-7</b>			<b>II. ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG</b>		
2.	D-05.03.08	KNNR-6 1002-0200 anal.	Poczwórne powierzchniowe utwalenie nawierzchni żwirowej średniorozpadową emulsją asfaltową i kruszywem sortowanym. 1 422 mb x 5,0 m = 7 110 m <sup>2</sup> + skrzyżowanie 72 m <sup>2</sup> = <b>7 182 m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	7 182,00

Maków Mazowiecki, dnia 26 stycznia 2015 r.