

PRZEDMIAR ROBÓT

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2105W Sieluń - Rupin - Guty Duże
od km 0+210 do km 2+945, odcinek o długości 2,735 km”

Lp	SST	Opis robót	Jedn miary	Ilość
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne		I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym - Odtworzenie osi trasy i punktów wysokościowych oraz powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna 0+210 ÷ 2+945, odc. o dł. 2,735 km	km	2,735
CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg		II NAWIERZCHNIA		
2	D-04.03.05	Oczyszczenie i skropienie powierzchni bitumicznej emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3~ 0,4 kg/m ² przed ułożeniem warstwy ścieralnej 2 735,00 m x 5,0 m = 13 675,00 m ²	m ²	13 675,00
3	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna nawierzchni grubości 5 cm z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 wg PN-EN WT-2 2010 o uziarnieniu 0/12,8. Nawierzchnia układana całą szerokością. 2 735,00 m x 5,0 m = 13 675,00 m ²	m ²	13 675,00