

Maków Mazowiecki, dnia 23 lutego 2017 roku

Zamawiający (Nabywca): Powiat Makowski

adres siedziby: ul. Rynek 1, 06-200 Maków Mazowiecki
NIP 757 14 52 124 REGON 550668841

Odbiorca: Zarząd Dróg Powiatowych

adres siedziby: ul. Krótka 3, 06-200 Maków Mazowiecki
tel. 29 71 71 522; 29 71 73 040 fax: 29 71 71 522
e-mail: makowzdp@wp.pl
bip.zdp.powiat-makowski.pl

Nr sprawy ZDP.DB.272.2.1.2017

**Do zainteresowanych
postępowaniem o udzielenie
zamówienia**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 3234W Stara Wieś – Chorzele – Krasnosielec, odcinek o długości 3,939 km**

PYTANIA I WYJAŚNIENIA

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Prosimy o załączenie przekroi poprzecznych.

Wyjaśnienie nr 1:

Dokumentacja nie uwzględnia przekroi poprzecznych. Istniejąca niweleta drogi zostanie podniesiona uwzględniając nakładkę bitumiczną grubości 8 cm.

Pytanie nr 2:

Prosimy o załączenie tabeli robót ziemnych.

Wyjaśnienie nr 2:

Dokumentacja nie uwzględnia tabeli robót ziemnych. Roboty ziemne zgodne z przedmiarem robót.

Pytanie nr 3:

Prosimy o załączenie szczegółowych rysunków dla studzienek ściekowych.

Wyjaśnienie nr 3:

Wykonanie (wymiana istniejących) studzienek zgodna z kartą nr 02.13 Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych – Studzienka ściekowa z pojedynczym wpustem i osadnikiem. Szczegółowy rysunek w załączeniu.

Pytanie nr 4:

Prosimy o załączenie badań geotechnicznych.

Wyjaśnienie nr 4:

Brak badań geotechnicznych.

Pytanie nr 5:

Przedstawione przez Zamawiającego przekroje normalne wskazują na ułożenie geosiatki oraz na ułożenie warstwy wyrównawczej AC 11 W 50/70 w ilość 75 kg/m², natomiast kosztorys ofertowy nie mówi nic o geosiatce, natomiast dla warstwy wyrównawczej wskazuje grubość 7 cm oraz mieszankę mineralna – asfaltową AC 16W 50/70. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Jeżeli należy ułożyć geosiatkę to prosimy o załączenie SST.

Wyjaśnienie nr 5:

Warstwa wyrównawcza zgodna z przedmiarem robót oraz kosztorysem ofertowym grubości 7 cm, mieszanka mineralna – asfaltowa AC 16W 50/70

Pytanie nr 6:

Przekroje normalne wskazują na warstwę wiążącą AC 11W 50/70, natomiast kosztorys mówi o AC 16W 50/70. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Wyjaśnienie nr 6:

Warstwa wiążąca zgodna z przedmiarem robót oraz kosztorysem ofertowym – AC 16W 50/70.

Pytanie nr 7:

Prosimy o wskazanie lokalizacji wykonania przepustów pod zjazdami.

Wyjaśnienie nr 7:

Lokalizacja wykonania przepustów pod zjazdami zgodna z załączonym planem zagospodarowania terenu.

Pytanie nr 8:

Prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać kostkę brukowa typu starobruk.

Wyjaśnienie nr 8:

Potwierdzamy, nawierzchnia chodnika i zjazdów z kostki brukowej typu starobruk.

Pytanie nr 9:

Prosimy o wskazanie, gdzie należy wykonać pobocza, gdyż załączona dokumentacja projektowa nic o nich nie mówi.

Wyjaśnienie nr 9:

Pobocza strona prawa 21+880 ÷ 23+015 oraz strona lewa 21+880 ÷ 23+990 (wymagają wzmocnienia).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszystkie pozostałe zapisy SIWZ, w tym wyznaczone terminy i miejsce składania i otwarcia ofert, pozostają bez zmian.

Z up. Zarządu Powiatu

Zdzisław Soból
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Makowie Mazowieckim

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)