

Maków Mazowiecki, dnia 20 kwietnia 2017 roku

Zamawiający (Nabywca): Powiat Makowski

adres siedziby: ul. Rynek 1, 06-200 Maków Mazowiecki
NIP 757 14 52 124 REGON 550668841

Odbiorca: Zarząd Dróg Powiatowych

adres siedziby: ul. Krótka 3, 06-200 Maków Mazowiecki
tel. 29 71 71 522; 29 71 73 040 fax: 29 71 71 522

e-mail: makowzdp@wp.pl

bip.zdp.powiat-makowski.pl

Nr sprawy ZDP.DB.272.2.3.2017

**Do zainteresowanych
postępowaniem o udzielenie
zamówienia**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **Przebudowa drogi powiatowej nr 1208W Gołymin Ośrodek – Łukowo – Mosaki, odcinek o długości 2,661 km**

PYTANIA I WYJAŚNIENIA

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Załączony przez zamawiającego projekt budowlany zawiera rozbieżności konstrukcyjne dla przebudowywanej drogi. Projekt wskazuje na wykonanie warstwy wiążącej jedynie na poszerzeniach oraz warstwy ścieralnej na ciągu głównym drogi. natomiast przedmiar robót wskazuje na konstrukcję: ciąg główny drogi

- warstwa ścieralna gr. 5 cm
- warstwa wyrównawcza 4 cm
- poszerzenia warstwa wiążąca gr. 7 cm

Prosimy o załączenie zaktualizowanego projektu budowlanego dla wykonania przebudowy dp.

Wyjaśnienie nr 1:

Konstrukcja zgodna z przedmiarem robót:

- Warstwa wiążąca gr. 7 cm tylko na poszerzeniu jezdni (2 x 1 mb)
- Warstwa wyrównawcza gr. 4 cm tylko na szerokości istniejącej nawierzchni (4,0 mb)
- Warstwa ścieralna na całej szerokości jezdni (6 mb)

W załączeniu dodatkowy przekrój normalny.

Pytanie nr 2:

Prosimy o wskazanie z jakiego materiału mają zostać wykonane pobocza.

Wyjaśnienie nr 2:

Kruszywo łamane o frakcji 0/31,5 stabilizowane mechanicznie.

Pytanie nr 3:

Załączona przez Zamawiającego SST dotycząca przepustów wskazuje na średnicę rur 300mm natomiast przedmiar mówi o 400mm. Prosimy o informację jaka należy przyjąć właściwą średnicę?

Wyjaśnienie nr 3:

Właściwa średnica rur - 400 mm.

Pytanie nr 4:

Prosimy o załączenie badań geotechnicznych dla w/w odcinka drogi.

Wyjaśnienie nr 4:

Brak badań geotechnicznych.

Pytanie nr 5:

W związku z pojawieniem się aktualizacji dokumentów aplikacyjnych WT. Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie mieszanek mineralno - asfaltowych wg najnowszych WT -1 2014 i WT -2 2014 ?

Wyjaśnienie nr 5:

Zamawiający nie wyraża zgodny na wykonanie mieszanek mineralno – asfaltowych wg najnowszych WT -1 2014 i WT -2 2014.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszystkie pozostałe zapisy SIWZ, w tym wyznaczone terminy i miejsce składania i otwarcia ofert, pozostają bez zmian.

Z up. Zarządu Powiatu
Zdzisław Soból
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Makowie Mazowieckim
(podpis kierownika Zamawiającego)