

PRZEDMIAR ROBÓT				
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2131W Czerwonka - Krzyżewo - Jaciążek - Szlasy Bure, od km 9+416 do km 11+666, odcinek o długości 2,250 km - ETAP I”				
Lp	SST	Opis robót	Jedn miary	Ilość
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne		I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym - Odtworzenie osi trasy i punktów wysokościowych oraz powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna 9+416 ÷ 11+666	km	2,250
CPV 45233320-8 Fundamentowanie dróg		II PODBUDOWA		
2	D-04.08.05	Wyrównanie podbudowy pospółką grubości 5 cm w celu nadania spadków poprzecznych z profilowaniem podbudowy w km 9+416 ÷ 11+666 2 250 mb x 5,2 m = 11 700,00 m ² 11 700,00 m ² x 0,110 t/m ² = 1 287 ton	m ²	11 700,00
CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg		III NAWIERZCHNIA		
3	D-05.03.08	Poczwórne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową i kruszywem sortowanym płukanym o frakcji 16/31,5, 8/16, 2/8,0/5 w km 9+416 ÷ 11+666 2 250 mb x 5,0 m = 11 250,00 m ²	m ²	11 250,00