

<p align="center"><b>PRZEDMIAR ROBÓT</b></p> <p align="center">„Przebudowa drogi powiatowej nr 2103W Załużcie - Ponikiew Wielka, od km 0+031 do km 4+030, odcinek o długości 4,000 km”</p>				
Lp	SST	Opis robót	Jedn miary	Ilość
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne		<b>I - D.01.00.00. ROBOTY POMIAROWE</b>		
1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	4,000
2	D-01.01.01.	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	km	4,000
CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby		<b>II - D. 01.00.00. ODHUMUSOWANIE</b>		
3	D-01.02.02.	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm za pomocą spycharek	m2	21 025,00
4	D-01.02.02.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowczymi	m3	3 600,00
5	D-01.02.02.	Dodatek za transport - odległość do 5 km (3600-20150*0.03)	m3	2 995,50
CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy		<b>III - D.01.00.00. KARCZOWANIE DRZEW I WYCINKA KRZEWÓW 26-35 CM</b>		
6	D-01.02.01.	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm. Materiał ze ścinki drzew własnością Wykonawcy.	szt	194,00
7	D-01.02.01.	Wywożenie dłużyc na odległość do 2km. (194 *0,24)	mp	46,56
8	D-01.02.01.	Wywożenie karpiny na odległość do 2km (194 * 0,17)	mp	32,98
9	D-01.02.01.	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km (194 * 0,42)	mp	81,48
CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy		<b>IV - 01.00.00. USUNIĘCIE KRZEWÓW</b>		
10	D-01.02.01.	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyc średnich od 31% do 60% powierzchni	ha	1,00
11	D-01.02.01.	Wywożenie pozostałości po karczunku krzewów na odległość do 2km (1 * 280,0)	mp	280,00
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne		<b>V - D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE</b>		
12	D-02.01.01.	Wykopy. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowczymi (4846-2600)	m3	2 246,00
13	D-02.01.01.	Dodatek za transport - odległość do 5 km	m3	2 246,00
14	D-02.01.01.	Wykopy do ponownego wbudowania. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowczymi	m3	2 600,00
15	D-02.03.01.	Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych o wys.do 10 m z ziemi dostarczonej samochodami; kat. gruntu III-IV	m3	2 600,00
CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg		<b>VI - D. 05.00.00. NAWIERZCHNIE ŻWIROWE</b>		
16	D-05.03.01.	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 10 cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie	m2	21 000,00
17	D-05.03.01.	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. po zagęszczeniu 15 cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie	m3	22 260,00
CPV 45233140-2 Roboty drogowe		<b>VII - D.06.00.00 POBOCZA</b>		
18	D-06.03.01.	Plantowanie skarp/poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania do 10 cm	m2	20 150,00 <sup>1</sup>