

**Zamawiający**

**Powiat Makowski**

ul. Rynek 1

06-200 Maków Mazowiecki

Opis techniczny do kosztorysu inwestorskiego dla inwestycji pod nazwą  
**„Przebudowa drogi powiatowej nr 2112W Zamość – Rawy – Sypniewo  
od km 4+180 do km 7+180, odcinek o długości 3,000 km”** – krótka charakterystyka

*Kosztorys inwestorski został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130 poz. 1389 ze zm.)*

Roboty budowlane objęte niniejszym opracowaniem dotyczą przebudowy drogi powiatowej nr 2112W Zamość – Rawy - Sypniewo, klasy L, od miejscowości Boruty do miejscowości Majki-Tykiewki położonych w powiecie makowskim, gmina Sypniewo,  
Lokalizacja robót: 4+180 ÷ 7+180, odcinek o długości 3,000 km.

Przebudowywana droga ma charakter drogi dojazdowej o średnim ruchu głównie samochodów osobowych, ciągników i maszyn rolniczych.

Głównym przeznaczeniem drogi jest obsługa dojazdu do pól uprawnych.

Do wykonania w ramach przebudowy drogi przewidziano:

- oczyszczenie i skropienie istniejącej powierzchni bitumicznej emulsją asfaltową przed ułożeniem warstwy wyrównawczej
- ułożenie warstwy wyrównawczej gr. 3 cm
- oczyszczenie i skropienie istniejącej powierzchni bitumicznej emulsją asfaltową przed ułożeniem warstwy ścieralnej
- ułożenie warstwy ścieralnej gr. 4 cm
- obustronne umocnienie poboczy na szer. 0,50 metra kruszywem łamanym, gr. 10 cm

Podstawowe parametry techniczne:

- Klasa drogi L
- Prędkość projektowana 50 km/h
- Przekrój poprzeczny – drogowy
- Szerokość jezdni – 5 metrów