

<p align="center">PRZEDMIAR ROBÓT (wydatek niekwalifikowalny)</p> <p align="center">Budowa zjazdów z kostki brukowej w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2113W Gąsewo Poduchowne – Nowy Szczeglin, odcinek o długości 3,254 km</p>					
<p align="center">Lokalizacja robót: od km 0+166 do km 3+420, odcinek o 3,254 km</p>					
Lp	CPV	SST	Opis robót	Jedn miary	Ilość
CPV 45233140-2		I ZJAZDY Z KOSTKI BRUKOWEJ			
Roboty drogowe					
1		D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na ławie betonowej z oporem. Beton klasy C12/15 60 szt. zjazdów x 18 mb / szt = 1 080,00 mb	m	1 080,00
2		D-04.04.02	Podbudowa pod nawierzchnię zjazdów- grubości 15 cm z kruszywa łamanego 0-31 mm, stabilizowanego mechanicznie 60 szt. zjazdów x 15 m2 / szt = 900,00 m2	m ²	900,00
3		D-05.03.23a	Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej grub. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4, grub. 5 cm. Spoiny wypełnione piaskiem . Kostka starobruk koloru czerwonego 60 szt. zjazdów x 15 m2 / szt = 900,00 m2	m ²	900,00