

**PRZEDMIAR ROBÓT**

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3236W Jednorożec – Kuchny – Płoniawy-Bramura -  
wymiana nawierzchni w miejscowości Bobino Grzybki od km 9+065 do km 11+945,  
odcinek o długości 2,880 km”

Lp	SST	Opis robót	Jedn miary	Ilość
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne		<b>I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym - Odtworzenie osi trasy i punktów wysokościowych oraz powykonawcza inventaryzacja geodezyjna 9+065÷ 11+945	km	2,880
CPV 45233320-8 Fundamentowanie dróg		<b>II PODBUDOWA</b>		
2	D-04.04.02	Lokalne wyrównanie podbudowy pospółką grubości ok 10 cm w celu nadania spadków poprzecznych z profilowaniem podbudowy w km 9+065 ÷ 9+995 930 mb x 6,0 m = 5 580,00 m2 5 580,00 m2 x 0,222 t/m2 = ~ 1 239 ton	m2	5 580,00
CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg		<b>III NAWIERZCHNIA</b>		
3	D-05.03.08	Potrójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową i kruszywem sortowanym płukanym o frakcji 16/31,5, 8/16, 2/8,0/5 w km 9+065 ÷ 11+945 2 880 mb x 5,5 m= 15 840,00 m2	m <sup>2</sup>	15 840,00