

PRZEDMIAR ROBÓT					
Przebudowa drogi powiatowej nr 2120W Łaś - Perzanowo od km 0+000 do km 1+990, odcinek o łącznej długości 1,990 kr					
Lp	CPV	SST	Opis robót	Jedn miary	Ilość
CPV 451112000-0		<b>I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne					
1		D-01.01.01	Odtworzenie trasy (oś istniejącej nawierzchni) i punktów wysokościowych oraz geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km 0+000 ÷ 1+990 odcinek o łącznej długości <b>1,990 km</b>	km	1,990
CPV 45233220-7		<b>II NAWIERZCHNIA</b>			
Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
2		D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową K165 powierzchni jezdni przed ułożeniem warstwy ścieralnej km 0+000 ÷ 1+990 - 5 metrów 1 990 mb x 5,0 m = <b>9 950 m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	9 950,00
3		D-05.03.05a	Warstwa ścieralna nawierzchni grubości <b>5 cm</b> z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 wg PN-EN i WT-2 2010. Nawierzchnia układana całą szerokością jezdni km 0+000 ÷ 1+990 - 5 metrów 1 990 mb x 5,0 m = <b>9 950 m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	9 950,00
CPV 45233140-2		<b>III POBOCZA</b>			
Roboty drogowe					
4		D-04.04.02	Umocnienie poboczy na szerokości 0,75 m warstwą <b>5 cm</b> z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, strona prawa i lewa km 0+000 ÷ 1+990 - 0,75 m 1 990 mb x 0,75 m x 2 = <b>2 985 m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	2 985,00