

PRZEDMIAR ROBÓT					
Przebudowa drogi powiatowej nr 2119W Chyliny Nadrzeczne - Makowica od km 0+000 do km 2+460, odcinek o łącznej długości 2,460 km					
Lp	CPV	SST	Opis robót	Jedn miary	Ilość
CPV 451112000-0		I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne					
1		D-01.01.01	Odtworzenie trasy (oś istniejącej nawierzchni) i punktów wysokościowych oraz geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km 0+000 ÷ 2+460 odcinek o łącznej długości 2,460 km	km	2,460
CPV 45233220-7		II NAWIERZCHNIA			
Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
2		D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową K165 powierzchni jezdni przed ułożeniem warstwy ścieralnej km 0+000 ÷ 2+460 - 5 metrów 2 460 mb x 5,0 m = 12 300 m²	m ²	12 300,00
3		D-05.03.05a	Warstwa ścieralna nawierzchni grubości 5 cm z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 wg PN-EN i WT-2 2010. Nawierzchnia układana całą szerokością jezdni km 0+000 ÷ 2+460 - 5 metrów 2 460 mb x 5,0 m = 12 300 m²	m ²	12 300,00
CPV 45233140-2		III POBOCZA			
Roboty drogowe					
4		D-04.04.02	Umocnienie poboczy na szerokości 0,75 m warstwą 5 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, strona prawa i lewa km 0+000 ÷ 2+460 - 0,75 m 2 460 mb x 0,75 m x 2 = 3 690 m²	m ²	3 690,00