

PRZEDMIAR ROBÓT					
Remont drogi powiatowej nr 2123W Szeków Stary - Sielc - Chrzczony na odcinku 3,027 km					
Lokalizacja: od km 5+133 do km 8+160, odcinek o długości 3,027 km					
Lp	CPV	SST	Opis robót	Jedn miary	Ilość
CPV 45233320-8		I PODBUDOWA			
Fundamentowanie dróg					
1		D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową K165 powierzchni jezdni przed ułożeniem warstwy wyrównawczej 3 027m x 5,10 m = 15 437,70 m2	m ²	15 437,70
2		D-05.03.05b	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W /50/70 wg PN-EN i WT-2 -2010 na istniejącej nawierzchni bitumicznej gr. 3 cm 3 027m x 5,10 m = 15 437,70 m2 15 437,70 m2 x 0,075 t/m2 = ~1 158 ton	tony	1 158,00
CPV 45233220-7		II NAWIERZCHNIA			
Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
3		D-05.03.05a	Warstwa ściernalna nawierzchni grubości 5 cm z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 wg PN-EN i WT-2 2010. 3 027 m x 5,00 m = 15 135 m2	m ²	15 135,00
CPV 45233140-2		III POBOCZA			
Roboty drogowe					
4		D-04.04.02	Obustronne umocnienie poboczy na szerokości 0,50 m warstwą 7 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, strona lewa 3 027 mb x (0,50+0,50) = 3 027 m2	m ²	3 027,00