

Maków Mazowiecki, dnia 03 czerwca 2020 roku

Nr sprawy ZDP.DB.261.2.1.2020

**Do zainteresowanych
postępowaniem o udzielenie
zamówienia**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **Kontynuacja programu przebudowy obiektów mostowych w Powiecie Makowskim: Przebudowa przepustu na obiekt mostowy w miejscowości Rupin na drodze powiatowej nr 2105W Sieluń - Rupin-Guty Duże**

PYTANIA I WYJAŚNIENIA

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Z uwagi na brak danych w załączonej dokumentacji prosimy o informację, czy Zamawiający dysponuje danymi:

Pytanie nr 1.1

Rzędnych dna i wody istniejącego przepustu

Wyjaśnienie nr 1.1

Rzędna dna istniejącego cieku przy istniejącym przepuście wynosi ok. 96,80 m npm. Rzędna wody w cieku jest wielkością zmienną w ciągu roku. W okresach suchych jej głębokość w cieku wynosi kilka cm, najwyższy poziom może sięgać 1 m.

Pytanie nr 1.2

Rzędnych posadowienia nowego obiektu

Wyjaśnienie nr 1.2

Rzędna posadowienia fundamentów mostu (na betonie podkładowym) wynosi 95,795 m npm.

Pytanie nr 1.3

Wyników badań geologicznych

Wyjaśnienie nr 1.3

Badania geologiczne podłoża gruntowego pod posadowienie obiektu nie były wykonywane.

Pytanie nr 2:

Przedmiar poz. 23. -barieroporęczce – odcinek certyfikowany wg producenta musi mieć min 18mb, czy w związku z tym Zamawiający przedłuża długość barier by miały one certyfikację?

Wyjaśnienie nr 2

Zamawiający przedłuży projektowane odcinki barieroporęczczy odcinkami barier drogowych do długości łącznej po 18,00 m z każdej strony drogi. Różnica zostanie uwzględniona przy rozliczeniu w kosztorysie powykonawczym.

Pytanie nr 3:

Przedmiar poz. 29 d. – materace gabionowe – czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie materaca o grubości 23cm.

Wyjaśnienie nr 3

Projektowana grubość materacy gabionowych wynosi 20 cm (są takie dostępne na rynku). Jeśli oferent życzy sobie wbudowanie materacy o grubości 23 cm, to Zamawiający nie widzi przeciwwskazań, ale nie dopłaci do ich wbudowania z tytułu zwiększonej ich grubości.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszystkie pozostałe zapisy SIWZ, w tym wyznaczone terminy i miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z up. Zarządu Powiatu

Zdzisław Soból
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Makowie Mazowieckim

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)