

Przedmiar robót

**na przebudowę drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie -
Grudunki - Brzuze od km 12+325 do km 13+752 i od km
13+831 do km 14+334, odcinki o łącznej długości 1,930 km**

L.p.	KOD	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
	Specyfikacji Technicznej		Nazwa	Ilość
45233140-2		I. Roboty przygotowawcze		
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie Odtworzenie (wyznaczenie) trasy drogi i punktów wysokościowych	km	1,930
45233140-2		II. Roboty rozbiórkowe		
2	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy ziemi z darnina grub. 20cm z wywozem na odkład	m3	1 388,65
3	D-02.01.01	Schodkowanie skarp na dojeździe do mostu $V=1799,35*0,25=449,84=450m^3$	m3	450,00
4	D-01.02.04	Rozbiórka i montaż istniejących barier ochronnych	m	541,00
5	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni betonowej na zjeździe w km 13+540,5	m2	13,50
45233141-2		III Roboty ziemne		
6	D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruncie kat. III i wywóz gruntu z koryta na odkład	m3	140,50
7	D-02.03.01	Roboty ziemne wykonane w gruncie kat. II z transportem gruntu z dokopu na nasyp	m3	154,50
45233222-1		IV Podbudowa i nawierzchnia		
8	D-04.01.01	Wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod poszerzenie i podbudowy na skrzyżowaniach z drogami bocznymi. $P=1331,01+(76+72+63)*1,07=$ $1556,78=1557m^2$	m2	1 557,00
9	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20cm	m2	1 671,00
10	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wyrównawczej mieszką grysowo- żwirową $M=283,66*2,4=680,78=681 t. + 580t =$ $1 261t$	t	1 261,00
11	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie podbudowy i dolnej warstwy nawierzchni $P_s=(1557+5754,2)*2+6908=21530,4=21531$ $m^2 + 11 400 m^2 = 32 931 m^2$	m2	32 931,00
12	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grub.4cm $P_w=1331,01-$ $980*0,15*2+(76+72+63)*1,03=1254,34$ $=1255m^2 + 475 m^2 = 1 261 m^2$	m2	1 261,00

13	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 5 cm	m2	12 885,00
45233221-4		V. Oznakowanie		
		Oznakowanie poziome		
14	D-07.01.01	Oznakowanie poziome wykonane materiałami grubowarstwowymi - linie ciągłe	m2	107,40
15	D-07.01.01	j. w. lecz linie przerywane	m2	139,14
16	D-07.01.01	Montaż elementów odblaskowych na jezdni " kocie oczka"	szt.	67,00
Razem cz.V				
45233140-2		VI. Zjazdy bramowe		
17	D-04.04.01	Wykonanie profilowania i zagęszczeniem podłoża pod podbudowę zjazdów	m2	215,48
18	D-08.01.01	Ustawienie opornika betonowego o wymiarach 0.12x0,25 m na ławie betonowej, obramowującego podbudowę zjazdu	m	157,88
19	D-04.04.02; D-04.02.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15cm	m2	215,48
20	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubości 3 cm z wypełnieniem szczelin piaskiem	m2	215,48
45233140-2		VII. Pobocza		
21	D-04.04.01	Obustronne umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5	m2	2 895,00