

**Zamawiający**

**Powiat Makowski**

ul. Rynek 1

06-200 Maków Mazowiecki

Opis techniczny do kosztorysu inwestorskiego dla inwestycji pod nazwą  
**„Przebudowa drogi powiatowej nr 2112W Zamość – Rawy – Sypniewo na odcinku o  
długości 1,520 km”**

- krótka charakterystyka

*Kosztorys inwestorski został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130 poz. 1389 ze zm.*

Roboty budowlane objęte niniejszym opracowaniem dotyczą przebudowy drogi powiatowej nr 2112W Zamość – Rawy – Sypniewo, klasy L, w miejscowości Majki-Tykiewki położonej w powiecie makowskim, gmina Sypniewo.

Lokalizacja robót: 7+180 ÷ 8+700, odcinek o długości 1,520 km.

Przebudowywana droga ma charakter drogi dojazdowej o średnim ruchu głównie samochodów osobowych, ciągników i maszyn rolniczych.

Głównym przeznaczeniem drogi jest obsługa dojazdu do pól uprawnych.

Do wykonania w ramach przebudowy drogi przewidziano:

- poszerzenie jezdni na odcinku 850 mb
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
- pogłębienie istniejących rowów przydrożnych
- ułożenie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego KR2 grubości 4 cm i szerokości 5,10 metra
- ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego KR2 grubości 4 cm i szerokości 5,00 metrów
- obustronne umocnienie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,75 metra i grubości 8 cm

Podstawowe parametry techniczne:

- Klasa drogi L
- Prędkość projektowana 50 km/h
- Przekrój poprzeczny – drogowy
- Szerokość jezdni – 5,00 metrów