

PRZEDMIAR ROBÓT

Oznakowanie - DP nr 2102W- Kaszewiec-Chełchy-Jawory St.

Lp.	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
<b>Oznakowanie drogi powiatowej nr 2102W- Kaszewiec-Chełchy-Jawory St.</b>					
1		<b>OZNAKOWANIE I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>			
1	D-07.02.01	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.		
d.1		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
2	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
d.1		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
3	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. do 0,3 m2	szt.		
d.1		_wg. "Projekt organizacji ruchu" - Wykaz znaków	szt.	9,00	
		9		RAZEM	9,00
4	D-07.01.01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie strukturalne (plastomarker SUPER)	m <sup>2</sup>		
d.1		_wg. "Projekt organizacji ruchu" - Wykaz znaków	m <sup>2</sup>	543,15	
		543,15			
		Pasy wibracyjno akustyczne w kol. Czerwonym	m <sup>2</sup>	2,23	
		2,23		RAZEM	545,38